

BORDEREAU DE PRIX Basse Tension C.C.T.P
Chantier Rue de la Contamine / Rue des Platanes

RESEAU BASSE TENSION	unité	Quantités	P.U	Total
Tranchées				
Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou	ml	550		
<i>Exécution de tranchée en terrain de toute nature, pour la pose de câbles d'Electricité BT, y compris en terrain rocheux à la profondeur indiquée par la Régie, y compris piquetage, nivellement réglage du fond de la tranchée, confection du lit en sable, épuisement s'il y a lieu de l'eau rencontrée dans les fouilles et quel qu'en soit le débit, calage et enrobage en sable (15 cm d'épaisseur), remblaiement de la tranchée avec du matériau de bonne qualité, compactage, évacuation des déblais</i>				
Sur largeur de tranchée tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir	ml	170		
Repose de pavés ou dalles	m ²			
Réfection en gravier	m ²	40		
Réfection en grave bitume ou bi-couche	m ²	17		
Réfection en gazon	m ²	30		
Fourniture et pose de grillage avertisseur	m	550		
Fourreaux et câbles				
Fourniture et pose de Fourreau Ø90	ml	90		
Fourniture et pose de Fourreau Ø160	ml	160		
Fourniture et pose de Fourreau Ø200	ml	420		
<i>Fourniture et pose de fourreaux en Polyéthylène, y compris transport à pied d'œuvre, mise en place, raccordement, main-d'œuvre et toutes sujétions.</i>				
Déroulage câble BTA 3 x150+70	m	415		
Déroulage câble BTA 3 x95+50	m	160		
Déroulage câble BTA 3 x35+35	m	400		
<i>Ce prix rémunère le transport, le déroulage en tranchée ou sous fourreaux y compris l'emploi de galets, chaussettes de tirage et tout matériel de traction nécessaire, toute main d'œuvre et toutes sujétions.</i>				
Socle et coffret, et Supports				
Pose ou encastrement de socle simple S20	u	8		
Pose ou encastrement de socle double S20	u	9		
<i>Ce prix rémunère la pose ou l'encastrement en murette ou toutes fournitures, main d'œuvre et sujétions.</i>				
Saignée de façade	u	5		
Pose de Grille de terre en tranchée	u	15		
<i>Ce prix rémunère la réalisation d'un dispositif de mise à la terre à partir d'un socle. Il comprend toutes fournitures, main d'œuvre et sujétions.</i>				
Dépose de support Béton	u	15		
<i>Ce prix rémunère la dépose complète et la mise en décharge agréée du support, la destruction du massif à une profondeur de 20 cm sous le terrain naturel.</i>				
Total RESEAU BASSE TENSION				

BORDEREAU DE PRIX Eclairage Public C.C.T.P
Chantier Rue de la Contamine / Rue des Platanes

RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC		unité	Quantités	P.U	Total
Tranchées					
	Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir	ml			
	<i>Exécution de tranchée en terrain de toute nature, pour la pose de câbles E.P, y compris en terrain rocheux à la profondeur indiquée par la Régie, y compris piquetage, nivellement réglage du fond de la tranchée, confection du lit en sable, épuisement s'il y a lieu de l'eau rencontrée dans les fouilles et quel qu'en soit le débit, calage et enrobage en sable (15 cm d'épaisseur), remblaiement de la tranchée avec du matériau de bonne qualité, compactage,</i>				
	Sur largeur de tranchée tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir	ml	350		
	Fourniture et pose de grillage avertisseur	m	50		
	Dépose de pavés ou dalles				
	Repose de pavés ou dalles	m ²			
	Réfection en gravier	m ²			
	Réfection en grave bitume ou bi-couche	m ²	80		
Fourreaux, Déroulage de câbles et levage					
	<i>Fourniture et pose de fourreaux en Polyéthylène, y compris Ce prix rémunère la fourniture, la pose en tranchée de fourreaux Polyéthylène, de diamètre demandé, la descente en fouille, l'assemblage des tuyaux et pièces de raccord, l'aiguillage pour le réseau éclairage, la façon du joint, toutes fournitures, main d'œuvre et toutes sujétions.</i>				
	Fourniture et pose de Fourreau Ø40	m			
	Fourniture et pose de Fourreau Ø63	m	390		
	Fourniture et pose de Fourreau Ø90	m			
Déroulage de câbles					
	Déroulage câble 4x16 ² CU	ml	400		
	<i>Ce prix rémunère le transport, le déroulage en tranchée y compris l'emploi de galets, chaussettes de tirage et tout matériel de traction nécessaire, toute main d'œuvre et toutes sujétions.</i>				
	Mise à la terre	ml	390		
	<i>Fourniture et pose en tranchée d'un câble cuivre nu 25² pour mise à la terre, y compris déroulage du câble et raccordement sur chaque lampadaire, main d'œuvre et toutes sujétions.</i>				
	Confection de Massifs et socles béton 300x300	u	12		
	Levage des mats	u	12		
	<i>Ce prix rémunère le transport, la pose et le levage avec camion grue de mat d'une Hauteur maxi de 8m</i>				
Total RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					

BORDEREAU DE PRIX France Télécom C.C.T.P
Chantier Rue de la Contamine / Rue des Platanes

RESEAU TELECOM		unité	Quantités	P.U	Total
Terrassement					
	Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir	ml	130		
	<i>Exécution de tranchée en terrain de toute nature, pour la pose de fourreaux F.T, y compris en terrain rocheux à la profondeur indiquée par la F.T, y compris piquetage, nivellement réglage du fond de la tranchée, confection du lit en sable, épuisement s'il y a lieu de l'eau rencontrée dans les fouilles et quel qu'en soit le débit, calage et enrobage en sable (15 cm d'épaisseur), remblaiement de la tranchée avec du matériau de bonne qualité, compactage, évacuation des déblais</i>				
	Sur largeur de tranchée tranchée en terrain meuble sous chaussée ou	ml	530		
	Fourniture et pose de grillage avertisseur	ml	750		
	Repose de pavés ou dalles	m ²	5		
	Réfection en gravier	m ²	200		
	Réfection en grave bitume ou bi-couche	m ²	120		
	Réfection en gazon	m ²	30		
Fourreaux					
	Fourniture et pose de fourreau semi rigide DN 45	ml	1100		
	Fourniture et pose de fourreau semi rigide DN 28	ml	440		
	<i>Fourniture et pose de fourreaux en Polyéthylène, y compris transport à pied d'œuvre, mise en place, tous raccordements, main d'œuvre et toutes sujétions.</i>				
Chambre de tirage et divers					
	<i>Ce prix rémunère la mise en place de chambres de tirage du type normalisé. Il comprend les terrassements, la fourniture à pied d'œuvre et la mise en tampon 250daN(sur chaussée) et , toute main d'œuvre et toutes sujétions, y compris mise à niveau lors des travaux différés.</i>				
	Fourniture et pose de chambre de tirage type LOT sans fond	u	1		
	Fourniture et pose de chambre de tirage type L1T	u	3		
	Fourniture et pose de chambre de tirage type L1T sans fond	u	1		
	Fourniture et pose de chambre de tirage type L2T	u	1		
	Fourniture et pose de chambre de tirage type L2C	u	1		
	Fourniture et pose de chambre de tirage type L3C	u	2		
	Fourniture et pose de chambre de tirage type K1C	u			
	Fourniture et pose de chambre de tirage type K2C	u			
	Fourniture et pose de chambre de tirage type K3C	u			
	Branchement sur chambre existante	u			
	<i>Ce prix rémunère le raccordement du réseau neuf sur une chambre existante ou sur réseau télécom aérien, passage des fourreaux, scellement, remblaiement, pose éventuelle d'une chambre L1T en pied de remontée, toutes fournitures, main d'œuvre et sujétions.</i>				
	Essais de réseaux France Telecom	u	1		
	<i>Ce prix rémunère les essais complet suivant les prescriptions du gestionnaire de réseau.</i>				
Total RESEAU TELECOM					

RECAP BORDEREAU DE PRIX C.C.T.P
Chantier Rue de la Contamine / Rue des Platanes

	TOTAL HT
<i>Total RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC</i>	0
<i>Total RESEAU TELECOM</i>	0
<i>Total RESEAU BASSE TENSION</i>	0