

RECAP BORDEREAU DE PRIX C.C.T.P
Chantier Rue Victor Favier et Citée de VORS

	TOTAL HT
<i>Total RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC</i>	0
<i>Total RESEAU BASSE TENSION</i>	0

BORDEREAU DE PRIX Eclairage Public C.C.T.P

Chantier Rue Victor Favier et Citée de VORS

RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	unité	Quantités	P.U H.T	Total
Tranchées				
Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir	ml	170		
<i>Exécution de tranchée en terrain de toute nature, pour la pose de câbles E.P, y compris en terrain rocheux à la profondeur indiquée par la Régie, y compris piquetage, nivellement réglage du fond de la tranchée, confection du lit en sable, épuisement s'il y a lieu de l'eau rencontrée dans les fouilles et quel qu'en soit le débit, calage et enrobage en sable (15 cm d'épaisseur), remblaiement de la tranchée avec du matériau de bonne qualité, compactage,</i>				
Sur largeur de tranchée tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir	ml	160		
Fourniture et pose de grillage avertisseur	ml	330		
Dépose de pavés ou dalles				
Repose de pavés ou dalles	m ²			
Réfection en gravier	m ²			
Réfection en grave bitume ou bi-couche	m ²	170		
Fourreaux, Déroulage de câbles et levage				
<i>Fourniture et pose de fourreaux en Polyéthylène, y compris</i>				
<i>Ce prix rémunère la fourniture, la pose en tranchée de fourreaux Polyéthylène, de diamètre demandé, la descente en fouille, l'assemblage des tuyaux et pièces de raccord, l'aiguillage pour le réseau éclairage, la façon du joint, toutes fournitures, main d'œuvre et toutes sujétions.</i>				
Fourniture et pose de Fourreau Ø63	m	400		
Déroulage de câbles				
Déroulage câble 4x16 ² CU	ml	400		
<i>Ce prix rémunère le transport, le déroulage en tranchée y compris l'emploi de galets, chaussettes de tirage et tout matériel de traction nécessaire, toute main d'œuvre et toutes sujétions.</i>				
Mise à la terre	ml	400		
<i>Fourniture et pose en tranchée d'un câble cuivre nu 25² pour mise à la terre, y compris déroulage du câble et raccordement sur chaque lampadaire, main d'œuvre et toutes sujétions.</i>				
Confection de Massifs et socles béton 300x300	u	12		
Levage des mats	u	12		
<i>Ce prix rémunère le transport, la pose et le levage avec camion grue de mat d'une Hauteur maxi de 8m</i>				
Total RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC				

BORDEREAU DE PRIX Basse Tension C.C.T.P

Chantier Rue Victor Favier et Citée de VORS

RESEAU BASSE TENSION	unité	Quantités	P.U H.T	Total
Tranchées				
Constat d'huissier	Forf	1		
Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou	ml	900		
<i>Exécution de tranchée en terrain de toute nature, pour la pose de câbles d'Electricité BT, y compris en terrain rocheux et béton à la profondeur indiquée par la Régie, y compris piquetage, nivellement réglage du fond de la tranchée, confection du lit en sable, épuisement s'il y a lieu de l'eau rencontrée dans les fouilles et quel qu'en soit le débit, calage et enrobage en sable (15 cm d'épaisseur), remblaiement de la tranchée avec du matériau de bonne qualité, compactage, évacuation des déblais</i>				
Repose de pavés ou dalles	m ²	20		
Réfection trottoir béton	m ²	15		
Réfection en gravier	m ²	530		
Réfection en grave bitume ou bi-couche	m ²	280		
Réfection de trottoir ou escalier en béton	u	5		
Réfection en gazon	m ²	50		
Fourniture et pose de grillage avertisseur	ml	900		
Fourreaux et câbles				
Fourniture et pose de Fourreau Ø90	ml	1100		
Fourniture et pose de Fourreau Ø110	ml	590		
Fourniture et pose de Fourreau Ø160	ml			
<i>Fourniture et pose de fourreaux en Polyéthylène, y compris transport à pied d'œuvre, mise en place, raccordement, main-d'œuvre et toutes sujétions.</i>				
Déroutage câble BTA 3 x150+70	ml	407		
Déroutage câble BTA 3 x95+50	ml	170		
Déroutage câble BTA 3 x35+35	ml	1063		
<i>Ce prix rémunère le transport, le déroulage en tranchée ou sous fourreaux y compris l'emploi de galets, chaussettes de tirage et tout matériel de traction nécessaire, toute main d'œuvre et toutes sujétions.</i>				
Socle et coffret, et Supports				
Pose par scellement de socle simple S20	u	21		
Encastrement dans mur de toute nature de socle simple S20	u	3		
Pose par scellement de socle double S20	u	2		
Encastrement dans mur de toute nature de socle double S20	u	4		
Pose par scellement de socle RMBT	U	1		
Encastrement dans mur de toute nature de socle RMBT		4		
Saignée de façade	u	10		
Pénétration de mur pour reprise branchement.	u	23		
Pose de Grille de terre en tranchée	u	15		
Dépose de support Béton	u	21		
<i>Ce prix rémunère la dépose complète et la mise en décharge agréée du support, la destruction du massif à une profondeur de 20 cm sous le terrain naturel.</i>				
Total RESEAU BASSE TENSION				